

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ліцей №19 Івано-Франківської міської ради
(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " ____ 20__ р.

Проект: Поточний ремонт посудомийного приміщення

Об'єкт: Поточний ремонт посудомийного приміщення

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт посудомийного приміщення

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2	0,487	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	
3	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,02	
4	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	
5	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0203	
6	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0,135	
7	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,487	



Ю.О. Гейс

1	2	3	4	5
8	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,362	
9	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	м2	1,62	
10	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,37	
11	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,362	
12	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,37	
13	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ()	100 м2	0,362	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,0203	

ДА

№ 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5
15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м ²	0,02	
16	Установлення віконних зливів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,024	
17	Установлення пластикових підвіконних дошок ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,024	



Ю.О. Гітчен

Замовник: Ліцей №19 Івано-Франківської міської ради
 Генпідрядник: ТзОВ "ФІШКАРОШ"
 Проект: Поточний ремонт посудомийного приміщення
 Об'єкт: Поточний ремонт посудомийного приміщення
 (найменування об'єкта будівництва)

Форма № 1

Локальний кошторис на будівельні роботи № 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1

Поточний ремонт посудомийного приміщення
 (найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди,
 лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

90,549 тис.грн.
 0,438 тис.люд-год.
 38,581 тис.грн.
 3,40 розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин в тому числі заробітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РН13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2	0,487	6096,28	469,54	2968,89	2740,22	228,67	74,3000	36,18
					5626,74	218,18			106,25	2,4495	1,19
4	РН6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	12313,19	-	246,26	246,26	-	159,5800	3,19
					12313,19	-			-	-	-
5	РН6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,02	4307,52	-	86,15	86,15	-	56,8800	1,14
					4307,52	-			-	-	-
6	РН6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	14225,99	-	142,26	142,26	-	184,3700	1,84
					14225,99	-			-	-	-
	РН6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0203	3350,11	-	68,01	68,01	-	44,6800	0,91
					3350,11	-			-	-	-

ЛК 1											
№ 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	РН11-2-1	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм	100 м2	0,135	28487,57 - 25104,67	-	3845,82	3389,13	-	288,4600	38,94
14	ЕН15-25-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,487	26350,71 - 25888,51	-	12832,80	12607,70	-	294,0205	143,19
16	СП1-3006	Плитка керамічна	м2	49,187	249,90 -	-	12291,83	-	-	-	-
18	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	253,24	6,12 -	-	1549,83	-	-	-	-
19	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	22,0611	60,69 -	-	1338,89	-	-	-	-

ЛК 1

№ 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ЕН11-29-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,362	17164,62 - 16702,42	-	6213,59	6046,28	-	189,6925	68,67
22	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	188,24	6,12 -	-	1152,03	-	-	-	-
23	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	16,4348	60,69 -	-	997,43	-	-	-	-
24	СП9-70	Плитки керамічні	м2	36,924	214,20 -	-	7909,12	-	-	-	-
26	ЕН15-26-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	м2	1,62	542,30 - 537,68	-	878,53	871,04	-	6,1065	9,89

ЛК 1 № 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	СП1-3006	Плитка керамічна	м2	1,6524	249,90	-	412,93	-	-	-	-
28	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	8,424	6,12	-	51,55	-	-	-	-
29	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	0,73872	60,69	-	44,83	-	-	-	-
30	СП1-2242	Шпаклівка Cerezit CD 32	кг	0,13284	18,87	-	2,51	-	-	-	-
32	ЕН15-182-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,37	8070,79 7598,38	-	2986,19	2811,40	-	88,3430	32,69
33	СП1-939	Мінеральна шпаклівка	кг	66,6	7,34	-	488,84	-	-	-	-
36	ЕН15-182-2 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,362	10405,10 9932,69	-	3766,65	3595,63	-	115,4830	41,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛК 1							№ 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1				
37	СП1-939	Мінеральна шпаклівка	кг	65,16	7,34	-	478,27	-	-	-	-
40	РН12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100 м2	0,37	7369,45 3769,82	-	2726,70	1394,83	-	43,8300	16,22
41	РН12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ()	100 м2	0,362	8186,43 4243,73	-	2963,49	1536,23	-	49,3400	17,86
42	ЕН10-28-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,0203	10049,46 10049,46	-	204,00	204,00	-	112,8265	2,29
43	СП1-2217	Піна монтажна	літр	0,375	140,25	-	52,59	-	-	-	-
44	СП1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	9	3,57	-	32,13	-	-	-	-
45	СП1-951	Двірні блоки з металопластика	м2	2,03	3060,00	-	6211,80	-	-	-	-

ЛК 1

№ 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ЕН10-20-1 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м2	0,02	20363,73 - 20363,73	-	407,27	407,27	-	220,0295	4,40
47	СП1-2245	Блоки віконні металопластикові	м2	2	2147,10 -	-	4294,20	-	-	-	-
48	СП1-2214	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	17	4,59 -	-	78,03	-	-	-	-
49	СП1-2217	Піна монтажна	літр	1,124	140,25 -	-	157,64	-	-	-	-
50	ЕН10-25-4 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Установлення віконних зливів ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,024	2602,02 - 2602,02	-	62,45	62,45	-	31,3950	0,75
51	СП1-2220	Зливи із оцинкованої сталі	м	2,4888	142,80 -	-	355,40	-	-	-	-
	СП1-1066	Шурупи кадмійовані із потайною голівкою	шт	8,472	0,36 -	-	3,05	-	-	-	-

ЛК 1 № 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ЕН10-25-3 ; ДСТУ-Н Б Д.2.4 21:2012; п.4.4 Котз=1,15 Ктзм=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок ; (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, не охоплених збірниками РЕКНр, а технологія їхнього виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель та споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат праці робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин та механізмів коефіцієнту 1,15)	100 м	0,024	3004,23 - 3004,23	-	72,10	72,10	-	36,2480	0,87
54	СП1-2217	Піна монтажна	літр	0,33312	140,25 -	-	46,72	-	-	-	-
55	СП1-2219	Дошки підвіконні пластикові	м	2,448	295,80 -	-	724,12	-	-	-	-
Разом								79144,90	36280,96	228,67	420,83
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій										106,25	1,19
Разом прямі витрати								79144,90	36280,96	228,67	420,83
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій										106,25	1,19
Загальновиробничі витрати											
Трудомісткість у загальновиробничих витратах											
Заробітна плата у загальновиробничих витратах								2193,56	2193,56		15,53
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування								8487,76			
Інші статті витрат								722,51			
Всього загальновиробничі витрати								11403,83	2193,56		15,53
Всього по кошторису								90548,73	38580,77	228,67	437,55
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій											
Кошторисна трудомісткість											
Кошторисна заробітна плата											



Ю.О. Шерен

Програмний комплекс "АС-4" версія 21.1.002
Замовник
Генпідрядник

Ліцей №19 Івано-Франківської міської ради
ТзОВ "ФІШКАРОШ"

РЗВК

№ 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1


Проект: Поточний ремонт посудомийного приміщення
Об'єкт: Поточний ремонт посудомийного приміщення
Кошторис: Поточний ремонт посудомийного приміщення

Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати

№ з/п	Обґрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год. гр.3 x гр.4	Усередне-на вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах, грн.	I блок		II блок		III блок	
						Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. гр.5 x гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) x 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн./люд.-год.	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн. гр.3 x гр.10	Всього загальновиробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (крім виокремлених) (поз. 4, 5, 6, 7, 42, 46, 50, 53)	15,39	0,0495	0,76	141,31	107,68	1288,50	307,16	2,1351	32,88	447,72
2	Оздоблювальні роботи (поз. 1, 13, 14, 26, 32, 36, 40, 41)	337,96	0,0363	12,28	141,31	1733,64	29052,43	6772,93	1,6893	570,94	9077,51
3	Улаштування покриття підлоги з механічно оброблених чавунних та сталевих плит (поз. 20)	68,67	0,0363	2,49	141,31	352,24	6046,28	1407,67	1,7284	118,69	1878,60
	Всього	422,02		15,53		2193,56	36387,21	8487,76		722,51	11403,83

До коефіцієнту, що визначає трудовитрати в загальновиробничих витратах (графа 4), застосовано знижувачий коефіцієнт
До коефіцієнту, що визначає інші витрати в загальновиробничих витратах (графа 10), застосовано знижувачий коефіцієнт

0,4123
0,7821



W.O. Steeren

Замовник: Ліцей №19 Івано-Франківської міської ради
 Генпідрядник: ТзОВ "ФІШКАРОШ"
 Проект: Поточний ремонт посудомийного приміщення
 Об'єкт: Поточний ремонт посудомийного приміщення

ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1

Поточний ремонт посудомийного приміщення

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі		
					Разом	відпускна ціна, грн	транспорт-на складова, грн	заготівельно-складські витрати, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати праці						
1	1,27	Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	420,83	86,21			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	3,40	36280,96			
3	3	Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	1,19	89,29			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	3,82	106,25			
5		Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	15,53	141,31			
		Разом кошторисна трудомісткість		437,55	2193,56			
		Середній розряд робіт		3,40	38580,77			
		II. Будівельні машини та механізми						
1	CH205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш-год	1,03731	220,44			
		Разом:			228,66			
		III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)						
2	CHY270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	6,569214	-			
	CHY270-115	Дрилі електричні	маш-год	4,2506093	-			

ВРП

№ 82/4/4/3 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	СНУ270-119	Шуруповерти	маш-год	0,523342	-	-	-	-
5	СНУ270-126	Фарборозиліювачі ручні	маш-год	6,2185	-	-	-	-
6	СНУ270-131	Перфоратор пневматичний	маш-год	2,07462	-	-	-	-
7	СНУ270-135	Перфоратори електричні	маш-год	3,01737	-	-	-	-
8	СНУ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш-год	11,336999	-	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

9	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,81606	173,67	170,24	0,02	3,41
10	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	літр	27,86676	141,73	138,93	0,02	2,78
11	С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	48,288	23,11	22,66	0,00	0,45
12	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2:5	м3	0,297	644,00	631,46	0,00	12,54
13	СП1-939	Мінеральна шпаклівка	кг	131,76	56,31	55,00	0,21	1,10
14	СП1-951	Двіріні блоки з металопластика	м2	2,03	2719,10	2655,84	10,14	53,12
15	СП1-1066	Шурупи кадмійовані із потайною голівкою	шт	8,472	1537,68	1250,00	257,53	30,15
16	СП1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	9	456,69	371,25	76,49	8,95
17	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	449,904	7,34	7,20	0,00	0,14
18	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	39,23462	967,12	948,67	0,00	18,45
					3060,00	3000,00	0,00	60,00
					6211,80	6090,00	0,00	121,80
					0,36	0,35	0,00	0,01
					3,05	2,97	0,00	0,08
					3,57	3,50	0,00	0,07
					32,13	31,50	0,00	0,63
					6,12	6,00	0,00	0,12
					2753,41	2699,42	0,00	53,99
					60,69	59,50	0,00	1,19
					2381,15	2334,46	0,00	46,69


1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	СП1-2214	Дюбель-шуруп 100х10 мм	шт	17	4,59	4,50	0,00	0,09
20	СП1-2217	Піна монтажна	літр	1,83212	78,03	76,50	0,00	1,53
21	СП1-2219	Дошки підвіконні пластикові	м	2,448	140,25	137,50	0,00	2,75
22	СП1-2220	Зливи із оцинкованої сталі	м	2,4888	256,95	251,92	0,00	5,04
23	СП1-2242	Шпалівка Сегезі CD 32	кг	0,13284	296,80	290,00	0,00	5,80
24	СП1-2245	Блоки віконні металопластикові	м2	2	724,12	709,92	0,00	14,20
25	СП1-3006	Плитка керамічна	м2	50,8394	142,80	140,00	0,00	2,80
26	СП9-70	Плитки керамічні	м2	36,924	355,40	348,43	0,00	6,97
					18,87	18,50	0,00	0,37
					2,51	2,46	0,00	0,05
					2147,10	2105,00	0,00	42,10
					4294,20	4210,00	0,00	84,20
					249,90	245,00	0,00	4,90
					12704,77	12455,65	0,00	249,11
					214,20	210,00	0,00	4,20
					7909,12	7754,04	0,00	155,08
					42635,27	41713,42	86,64	835,21

Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)

Разом:

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "7" лютого 2021 року

* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад



Ю.О. Дітчен