

Приватне підприємство «КАЛОР»  
м.Івано-Франківськ, вул. Електрична 12/67

**Кошторис**  
**Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в**  
**м.Івано-Франківськ**

Директор ПП «КАЛОР» Савчук М.М.



м.Івано-Франківськ

2021р.

## ЗМІСТ

Проект: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ

Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ

№ з/п	Номери кошторисів та кошторисних розрахунків	Назва документу	Сторінка
1	2	3	4
1		Пояснювальна записка	
2		Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	
3	02 - 1 - 1	Кошторис	
		Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	
		Відомості ресурсів	

Програмний комплекс "АС-4" версія 20.1.004 22/03/21

## ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ІНВЕТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

на будівництво

Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ

Будівництво розташоване на території	області.	Кошторисну
документацію складено із застосуванням:		- Правил
визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013);		
Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи (РЕКН) (ДСТУ Б Д.2.2-2012);		
- Ресурсних кошторисних норм експлуатації будівельних машин і механізмів (РКНЕМ) (ДСТУ Б Д.2.7-2012).		
Інвесторська кошторисна документація складена в поточних цінах на трудові та матеріально-технічні ресурси. При проведенні розрахунків прийняті такі показники і нарахування:		
1. Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників ДСТУ Н Б Д.1.1-3-2013, Додаток Б.		
2. Усереднений показник ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди, ДСТУ Н Б Д.1.1-5-2013, Додаток Б, В	%	0,000
3. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при вико-нанні будівельно-монтажних робіт в зимовий період, ДСТУ Н Б Д.1.1-5-2013, Додаток Д, Е	%	0,000
4. Усереднений показник ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт в літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +27 °С, ДСТУ Н Б Д.1.1-5-2013, п.5.2.3.1	%	0,000
5. Показник витрат на покриття ризику всіх учасників будівництва, ДСТУ Б Д.1.1-1-2013, Додаток П	%	0,000
6. Річний прогнозний індекс інфляції в будівництві, коефіцієнт (умовно)		1,120
7. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Н Б Д.1.1-3-2013, Додаток Е	грн/люд.-год	6,800
8. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій, ДСТУ Н Б Д.1.1-3-2013, Додаток Д	грн/люд.-год	1,230
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	тис. грн.	151,710
В тому числі:		
вартість будівельних робіт	тис. грн.	123,667
вартість устаткування	тис. грн.	0,000
інші витрати	тис. грн.	2,758
податок на додану вартість (ПДВ)	тис. грн.	25,285
Кошторисні трудовитрати будівництва	тис.люд.-год	0,801
Кошторисна заробітна плата будівництва	тис. грн.	76,810
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166.83 люд.-год та розряді робіт 3,8)	грн.	14800,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 П.5.2	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) (1,23 грн/люд-год)			0,985	0,985
		<b><u>Всього (згл. 1-12+П+АВ+Р+І)</u></b>	<b><u>123,667</u></b>		<b><u>2,758</u></b>	<b><u>126,425</u></b>
4	ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 П.5.8.17	Податок на додану вартість (20,00%)			25,285	25,285
		<b><u>Всього по зведеному кошторисному розрахунку з ПДВ</u></b>	<b><u>123,667</u></b>		<b><u>28,043</u></b>	<b><u>151,710</u></b>

## Примітки:

- Примірну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку К.
- Загальна кошторисна вартість, вказана в графі 7, складається з кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6).

(найменування організації, що затверджує)

**Затверджено**

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

151,710 тис.грн.

В тому числі зворотних сум

0,000 тис.грн.

(посилання на документ про затвердження)

"22" березня 2021 року

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК  
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № 28**

Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ

(найменування об'єкту будівництва)

Складений в поточних цінах станом на "22" березня 2021 року

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, пілійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Глава 2. Об'єкти основного призначення</b>				
1	02-1	Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ	118,221			118,221
		<b>Разом по главі 2</b>	<b>118,221</b>			<b>118,221</b>
		<b>Разом по главах 1- 2</b>	<b>118,221</b>			<b>118,221</b>
		<b>Разом по главах 1- 7</b>	<b>118,221</b>			<b>118,221</b>
		<b>Разом по главах 1- 8</b>	<b>118,221</b>			<b>118,221</b>
		<b>Разом по главах 1- 9</b>	<b>118,221</b>			<b>118,221</b>
		<b>Глава 10. Утримання служби замовника</b>				
	ДСТУ-Б Д.1.1-1:2013 (зм.2) П.5.8.13	Кошти на здійснення технічного нагляду (у разі його залучення) (до 1,5%) (1,50%)			1,773	1,773
		<b>Разом по главі 10</b>			<b>1,773</b>	<b>1,773</b>
		<b>Разом по главах 1-10</b>	<b>118,221</b>		<b>1,773</b>	<b>119,994</b>
		<b>Разом по главах 1-12</b>	<b>118,221</b>		<b>1,773</b>	<b>119,994</b>
2	ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 П.6.2	Кошторисний прибуток (П) (6,80 грн/люд-год)	5,446			5,446

ОК

№ 28 - 02 - 1

Програмний комплекс "АС-4" версія 20.1.004 22/03/21

Проект: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ  
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 28 - 02 - 1

Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ

на будівництво \_\_\_\_\_

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди,  
лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість

118,221 тис.грн.

Кошторисна трудомісткість

0,801 тис.люд-год

Кошторисна заробітна плата

76,810 тис.грн.

Зкладений в поточних цінах станом на "22" березня 2021 року

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			Кошторис- на трудо- місткість, тис.люд.-год.	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02 - 1 - 1	Кошторис	118,221		118,221	0,801	76,810	
Разом по кошторису:			118,221		118,221	0,801	76,810	

Головний інженер проекту \_\_\_\_\_

(Головний архітектор проекту)

[підпис (ініціали, прізвище)]

Керівник \_\_\_\_\_

(найменування)

відділу \_\_\_\_\_

[підпис (ініціали, прізвище)]

№ п/п  
 Об'єкт: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ  
 Об'єкт: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ

**ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ**  
 для Проекту організації будівництва (ПОБ)

№ п/п	Обґрунтування	Назва роботи	Одиниця виміру	Кількість од.вим.
1	2	3	4	5
<b>1.Об'єкт: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ</b>				
<b>1.Кошторис: Кошторис</b>				
1	РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м (№1 - 114)	м2 вп	114
2	РН12-65-10	Очищення вручну складних фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань (№2 - 98)	м2	98
3	В10-28-1	Фарбування гладких поверхонь фасаду німецькою фарбою іАмфісілані (№3 - 128,8)	м2	128,8
4	РН20-8-5	Посилення балкону торкретуванням шаром 50 мм (№6 - 1,4)	м2	1,4
5	РН7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції (№7 - 1,4)	м2	1,4
6	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (№9 - 1,4)	м2	1,4
7	В8-2-15	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних стін по каменю цементним розчином (№13 - 6)	м2	6
8	В8-2-18	Реставрація і відтворення штукатурки стовпів і пілястр по каменю цементним розчином (№14 - 1)	м2	1
9	В8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином (№15 - 2,6)	м2	2,6
10	В8-2-1	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних стін по каменю вапняно-цементним розчином (№16 - 36)	м2	36
11	В4-18-4	Реставрація і відтворення накривних плит на парапетах, зубцях і т.д. товщиною до 10 см, виготовлених із пиляних плит з обкантикованими крайками [до 5 обломів на 1 м видимої частини периметра поперечного перетину], поверхні криволінійні, матеріал - піщаник [граніт], група оброблення II (№17 - 1,4)	м2	1,4

Проект: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ  
 Об'єкт: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ  
 (найменування об'єкта будівництва)

Форма № 1

## Локальний кошторис на будівельні роботи № 28 - 02 - 1 - 1

## Кошторис

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди,  
 лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:  
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість  
 Кошторисна трудомісткість  
 Кошторисна заробітна плата  
 Середній розряд робіт

118,221 тис.грн.  
 0,801 тис.люд.-год.  
 76,810 тис.грн.  
 4,05 розряд

Складений в поточних цінах станом на "22" березня 2021 року

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На кошторис діють коефіцієнти: До тв. = 1,2000 До твмаш. = 1,2000									
1	РН20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100 м2 вп	1,14	9913,93 7086,15	-	11302	8078	-	87,0000	99,18
2	РН12-65-10	Очищення вручну складних фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100 м2	0,98	4424,01 4424,01	-	4336	4336	-	60,3960	59,19
3	В10-28-1	Фарбування гладких поверхонь фасаду німецькою фарбою іАмфісіпані	м2	128,8	179,52 112,24	-	23122	14457	-	1,2360	159,20
4	СПЗ-132	Ґрунтовка укріплююча	кг	32,2	67,01	-	2158	-	-	-	-

ЛК 1

№ 28 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	літр	38,64	24,10	-	931	-	-	-	-
6	PH20-8-5	Посилення балкону торкретуванням шаром 50 мм	м2	1,4	1762,22	51,58	2467	1921	72	14,0400	19,66
					1372,13	17,26			24	0,1944	0,27
7	PH7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100 м2	0,014	9811,56	10,91	137	51	-	40,0680	0,56
					3638,58	9,97				0,1066	
8	СП2-827	Грунтовка	т	0,001	16554,74	-	17	-	-	-	-
9	ЕН11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,014	18080,23	49,08	253	243	1	197,9400	2,77
					17357,36	44,88			1	0,4795	0,01
10	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	7,3	5,19	-	38	-	-	-	-
11	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	0,64	35,31	-	23	-	-	-	-
12	СП9-70	Плитки керамічні	м2	1,5	131,90	-	198	-	-	-	-
13	В8-2-15	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних стін по каменю цементним розчином	м2	6	648,25	-	3890	3171	-	5,8200	34,92
					528,51	-					
14	В8-2-18	Реставрація і відтворення штукатурки стовпів і пілястр по каменю цементним розчином	м2	1	1009,36	-	1009	891	-	9,8160	9,82
					891,39	-					
15	В8-2-5	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних укосів по каменю вапняно-цементним розчином	м2	2,6	1143,14	-	2972	2692	-	11,4000	29,64
					1035,23	-					
	В8-2-1	Реставрація і відтворення штукатурки прямолінійних стін по каменю вапняно-цементним розчином	м2	36	609,25	-	21933	19026	-	5,8200	209,52
					528,51	-					

ЛК 1

№ 28 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	В4-18-4	Реставрація і відтворення накривних плит на парапетах, зубцях і т.д. товщиною до 10 см, виготовлених із піяних плит з обкантикованими крайками [до 5 обломів на 1 м видимої частини периметра поперечного перетину], поверхні криволінійні, матеріал - піщаник [граніт], група оброблення II	м2	1,4	8507,17 8480,91	-	11910	11873	-	74,8800	104,83
18	СПЗ-49	Плити без обробки бічних граней з піщанику II гр. або граніту	м2	1,9	978,57	-	1859	-	-	-	-
<b>Разом</b>								<b>88555</b>	<b>66739</b>	<b>73</b>	<b>729,29</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								21743		25	0,28
<b>Разом прями витрати</b>								<b>88555</b>	<b>66739</b>	<b>73</b>	<b>729,29</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								21743		25	0,28
Загальновиробничі витрати											
Трудомісткість у загальновиробничих витратах											71,38
Заробітна плата у загальновиробничих витратах								10046	10046		
Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування								16899			
Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності								730			
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовл. похованням											
Інші статті витрат								287			
Інші статті витрат								1704			
<b>Всього загальновиробничі витрати</b>								<b>29666</b>	<b>10046</b>		<b>71,38</b>
<b>Всього по кошторису</b>								<b>118221</b>	<b>76810</b>	<b>73</b>	<b>800,95</b>
В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій								21743			
Кошторисна трудомісткість								800,95			
Кошторисна заробітна плата								76810			

ВРП

№ 28 - 02 - 1 - 1

Програмний комплекс "АС-4" версія 20.1.004 22/03/21

Форма № 1а

Проект: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ  
 Об'єкт: Ремонт та реставрація фасаду будинку №62 по вул.Шевченка в м.Івано-Франківськ

## ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 28 - 02 - 1 - 1

## Кошторис

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі		
						відпускна ціна, грн	транспорт-на складова, грн	заготівельно-складські витрати, грн
					Разом	разом	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати праці</b>								
1	1,27	Витрати труда робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	729	91,51 66739			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	4,05				
3	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	0	89,04 25			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	3,83				
5		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.-год.	71	140,73 10046			
Разом кошторисна трудомісткість				801	76810			
Середній розряд робіт				4,05				
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	СН203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш-год	0,007392	113,60 1			
2	СН204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш-год	0,252	173,95 44			
3	СН211-451	Цемент-пушка для усіх видів будівництва, крім будівництва тунелів	маш-год	0,252	112,63 28			
Разом:					73			

**III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)**

ВРП

№ 28 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	CHУ270-90	Пилка дискова електрична	маш-год	0,265104	-	-	-	-
5	CHУ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш-год	0,063672	-	-	-	-
6	CHУ270-115	Дрилі електричні	маш-год	0,05544	-	-	-	-

**IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції**

7	C111-253	Вапко будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,149	4264,04 635	4090,94 610	89,49 13	83,61 12
8	C111-484	Фарба ОСМ-3, ОСМ-4, ОСМ-5 органосилікатна	т	0,0644	133325,22 8588	125346,18 8072	5364,82 345	2614,22 168
9	C111-623	Мило тверде господарське 72%	шт	1,0304	11,58 12	10,88 11	0,47 0	0,23 0
10	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,007	26013,40 182	24702,85 173	800,48 6	510,07 4
11	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,007	2577,66 18	2439,82 17	87,30 1	50,54 0
12	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,084	2781,66 234	2639,82 222	87,30 7	54,54 5
13	C111-1332	Портландцемент декоративний білий, I сорт, марка 500	т	0,39456	8096,91 3195	7694,43 3036	243,72 96	158,76 63
14	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00014	35601,01 5	33470,42 5	1432,53 0	698,06 0
15	C111-1608	Дрантя	кг	0,0077	8,99 0	8,45 0	0,36 0	0,18 0
16	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	літр	38,92	24,10 938	22,66 882	0,97 38	0,47 18
17	C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180x3 мм	шт	0,01456	106,20 2	99,85 1	4,27 0	2,08 0
	C111-1692	Мастика "Ізол"	т	0,00406	21014,74 85	19880,22 81	722,47 3	412,05 2

ВРП

№ 28 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,04104	75536,05 3100	71896,58 2951	3077,17 126	562,30 23
20	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,00228	27460,47 63	26063,32 59	858,71 2	538,44 1
21	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,00855	7140,96 61	6713,60 57	287,34 2	140,02 1
22	C142-10-2	Вода	м3	1,2774	25,30 32	24,28 31	1,04 1	0,00 0
23	C142-10-2	Вода	м3	0,25956	260,30 68	24,26 6	236,04 61	0,00 0
24	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,7604	102,29 180	96,16 169	4,12 7	2,01 4
25	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,098	338,80 33	96,16 9	236,00 23	6,64 1
26	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,014	1272,18 18	1208,36 17	38,88 1	24,94 0
27	СП1-2166	Суміш клейова Cerezit CM 11	кг	7,3	5,19 38	4,88 36	0,21 2	0,10 1
28	СП1-2167	Суміш суха Cerezit CE 33	кг	0,64	35,31 23	33,20 21	1,42 1	0,69 0
29	СП2-827	Грунтовка	т	0,001	16554,74 17	15564,00 16	666,14 1	324,60 0
30	СП3-49	Плитки без обробки бічних граней в піщанику і гр. або граніту	м2	1,9	978,57 1859	920,00 1748	39,38 75	19,19 36
31	СП3-132	Грунтовка укріплююча	кг	32,2	67,01 2158	63,00 2029	2,70 87	1,31 42
32	СП9-70	Плитки керамічні	м2	1,5	131,90 198	124,00 186	5,31 8	2,59 4
<b>Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)</b>								
33	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	29,9376	0,072230 2,16	0,072230 2,16	0,00 0	0,00 0

ВРП

№ 28 - 02 - 1 - 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					5,440000	5,220000	0,22	0,00
34	C1999-9015	Електроенергія	квт-год	0,102816	----- 0,56	----- 0,54	----- 0	----- 0
35	C1999-9021	Дрова	м3	0,00764064	----- 1	----- 1	----- 0	----- 0
Разом:					21743	20460	907	386

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "22" березня 2021 року

\* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад