

Ремонт дитячого садочку по вул.Вовчинецькій в м.Івано-Франківську-2

1

Локальний кошторис на будівельні роб**на приміщення 2****Ремонт садочку (приміщення 2)**

Основа:

креслення (специфікації) №

К

К

К

С

Складений в поточних цінах станом на "24 березня" 2021 р.

№ п/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість гр
					Всього
					заробітної плати
1	2	3	4	5	6
1	ЕН15-182-1 к=1,15	ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 Додаток Б, п.1 к=1,2 Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів <i>Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою /Старт/</i>	100м2	0,7	<u>9468,83</u> 7701,74
2	РН11-45-1	<i>Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких</i>	100м2	0,7	<u>31709,28</u> 28112,99
3	РН12-49-3 к=2	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці за 2 рази</i>	100м2	0,7	<u>17618,82</u> 12902,64

1	2	3	4	5	6
4	PH12-47-4	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін за 1 раз	100м2	0,7	<u>2558,20</u> 1181,48
5	EH15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,285	<u>37932,23</u> 23694,05
6	EH15-47-5 к=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,95	<u>3155,04</u> 2186,62
7	PH11-43-1	Шпаклювання мінеральною шпаклівкою /Старт/ укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,95	<u>6259,39</u> 5948,19
8	PH11-43-1	Шпаклювання мінеральною шпаклівкою /Фініш/ укосів плоских при ширині до 200 мм	100м	0,95	<u>6259,39</u> 5948,19
9	PH11-52-1	Перетирання шпаклівки укосів плоских	100м2	0,19	<u>3268,83</u> 3268,83
10	PH12-49-5 к=2	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,19	<u>12174,51</u> 7642,20
11	PH13-24-1 к дем.=0,4	(Демонтаж)Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в житлових будівлях по цеглі та бетону	100м2	0,1	<u>12908,31</u> 12908,31
12	PH13-24-1	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в житлових будівлях по цеглі та бетону	100м2	0,1	<u>65846,62</u> 32270,76
13	PH20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,025	<u>24384,83</u> 24384,83
14	PH20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,5	<u>121,51</u> 121,51

1	2	3	4	5	6
15	C311-20-M	Перевезення сміття до 20 км	т	2,5	<u>129,91</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису			
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису			
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.			

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 1

Зоти № 2-1-1

Історична вартість	94,47514 тис. грн.
Історична трудомісткість	0,79833 тис.люд.-год.
Історична заробітна плата	62,62639 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2 розряд

одиниці, н.	Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.-год.	
експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
				на одини- цю	всього
7	8	9	10	11	12
-	6628,18	5391,22	-	106,0116	74,21
-			-	-	-
-	22196,5	19679,09	-	325,6080	227,93
-			-	-	-
-	12333,17	9031,85	-	177,6000	124,32
-			-	-	-

7	8	9	10	11	12
-	1790,74	827,04	-	<u>13,3200</u>	<u>9,32</u>
-			-	-	-
-	10810,69	6752,8	-	<u>338,4864</u>	<u>96,47</u>
-			-	-	-
-	2997,29	2077,29	-	<u>27,9726</u>	<u>26,57</u>
-			-	-	-
-	5946,42	5650,78	-	<u>71,7600</u>	<u>68,17</u>
-			-	-	-
-	5946,42	5650,78	-	<u>71,7600</u>	<u>68,17</u>
-			-	-	-
-	621,08	621,08	-	<u>47,9160</u>	<u>9,1</u>
-			-	-	-
-	2313,16	1452,02	-	<u>105,1920</u>	<u>19,99</u>
-			-	-	-
-	1290,83	1290,83	-	<u>167,5968</u>	<u>16,76</u>
-			-	-	-
-	6584,66	3227,08	-	<u>418,9920</u>	<u>41,9</u>
-			-	-	-
-	609,62	609,62	-	<u>392,5440</u>	<u>9,81</u>
-			-	-	-
-	303,78	303,78	-	<u>1,9560</u>	<u>4,89</u>
-			-	-	-

7	8	9	10	11	12
<u>129,91</u> 24,45	324,78	-	<u>324,78</u> 61,13	<u>-</u> 0,2870	<u>-</u> 0,72
	80697,32	62565,26	<u>324,78</u> 61,13		<u>797,61</u> 0,72
	80697,32				
	17807,28				
	62626,39				
	13777,82				
	-				
	-				
	94475,14				
	94475,14				
	798,33				
	62626,39				