

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" ____ " _____ 20__ р.

Проект: Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27

Об'єкт: Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на **Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27**

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях будинків, будівель, які експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів.

Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм. Демонтаж.	100 м	1,125	
2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	1,125	
3	Розбирання цементно-бетонних покриттів	100 м ³	0,004	
4	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м ³ у відвал, група ґрунту 2	100 м ³	0,4	
5	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 шт	0,4	
6	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0,4	
7	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	
8	Улаштування піщаної основи під трубопроводу	м ³ основи	3,4	
9	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 160 мм	100 м	0,4	
10	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,4	
11	Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100 м ²	0,04	



(посада, підпис, ініціали, прізвище)

Програмний комплекс "АС-4" версія 21.1.002

Затверджую

Замовник

Гендир'як

ФОП Коржак Віктор Богданович

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 15/2/4/2 - 02 - 1 - 1

Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27

Проект: Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27

Об'єкт: Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27

Складений в поточних цінах станом на

року

№ з/п	Об'єкт	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці	
					Всього	в тому числі заробітної плати	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	в тому числі заробітної плати	на одиницю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На кошторис діють коефіцієнти: До тв.= 1,2000 До твмаш.= 1,2000									
1	РН15-14-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм. Демонтаж.	100 м	1,125	6645,73 6645,73	- -	7476,45	7476,45	- -	69,7056	78,42
3	РН15-18-2	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	1,125	7126,32 7126,32	- -	8017,11	8017,11	- -	75,8280	85,31
10	C113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметр 110 0,25м	шт	18	55,49	-	998,82	-	-	-	-
11	C113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметр 110 0,5м	шт	18	72,37	-	1302,66	-	-	-	-
12	C113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметр 110 1м	шт	36	129,34	-	4656,24	-	-	-	-

ДЦЛК 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметер 110 2м	шт	36	243,55	-	8767,80	-	-	-	-
14	C113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметер 110 3м	шт	9	348,61	-	3137,49	-	-	-	-
16	C113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	90	32,88	-	2959,20	-	-	-	-
17	C113-1457-1	Трійник ПВХ діам. 110x110/45	шт	18	65,64	-	1181,52	-	-	-	-
19	C113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	27	65,30	-	1763,10	-	-	-	-
22	C113-1484	Перехід ПВХ діам. 110x160 мм	шт	4	112,28	-	449,12	-	-	-	-
23	C113-1484	Перехід ПВХ діам. 124x110 мм	шт	27	21,69	-	585,63	-	-	-	-
24	C113-1484	Гумова редукція 124x110 мм	шт	27	25,90	-	699,30	-	-	-	-
28	C113-1885	Хомут діам. 110 мм	шт	100	48,99	-	4899,00	-	-	-	-
31	СП1-3179	Шпильна метрична 8мм 2м	шт	36	65,28	-	2350,08	-	-	-	-
32	СП1-3179	Гайка подовження	шт	100	5,51	-	551,00	-	-	-	-
37	РН18-1-7 К на кошторис відмінено	Розбирання цементно-бетонних покріттів	100 м3	0,004	16714,38 9396,01	7318,37 3421,68	66,86	37,58	29,28 13,69	127,7500 38,5748	0,51 0,19

ДЦЛК 11

№ 15/2/А/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	РН1-8-10 К на кошторис відмінено	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,4	7771,71 159,71	7612,00	3108,68	63,88	3044,80 696,21	2,1300 17,9920	0,85 7,20
39	РН20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10 шт	0,4	853,70 853,70	-	341,48	341,48	-	11,0640	4,43
40	РН20-25-29 Красх=30,	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200x200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0,4	1972,21 1972,21	-	788,88	788,88	-	25,5600	10,22
41	РН20-23-3 К на кошторис відмінено	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	шт	4	95,70 88,81	1,86 1,00	382,80	355,24	7,44 4,00	1,1300 0,0123	4,52 0,05
42	РН16-40-1 К на кошторис відмінено	Улаштування піщаної основи під трубопроводами	м3 основи	3,4	802,58 128,09	-	2728,77	435,51	-	1,6600	5,64
43	РН16-8-5 К на кошторис відмінено	Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 160 мм	100 м	0,4	4001,87 4001,87	-	1600,75	1600,75	-	45,4500	18,18
44	СП2-1007	Труби каналізаційні 160мм	м	40	244,80	-	9792,00	-	-	-	-
45	РН1-20-1 К на кошторис відмінено	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,4	12753,57 12753,57	-	5101,43	5101,43	-	173,4000	69,36
46	РН18-34-1 К на кошторис відмінено	Улаштування цементно-бетонних одношарових покриттів товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100 м2	0,04	54942,07 4518,62	-	2197,68	180,74	-	54,5200	2,18
Разом									3081,52	279,62	
									75903,65	24399,05	7,40
									713,90	7,40	

48423,28

В тому числі матеріали

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									3081,52		279,62
I	Разом за кошторисом прями витрати						75903,85	24399,05	713,90		7,40

В тому числі матеріали Загальновибор. витрати за кошторисом Єдиний внесок на загальнообов'язк держ соц страхування Всього загальновибор. витрати за кошторисом Всього за кошторисом											
							48423,28				
							5371,69				
							5371,69				
II							81275,54	24416,74	3081,52		287,02

В тому числі матеріали Всього кошторисна заробітна плата Всього трудовитрати за кошторисом - в т.ч. трудовитрати арендованих машин та механізмів Разом (I+II) Прибуток (K=6,80) Разом з прибутком Сума єдиного податку (5,00%) Всього до сплати (з єдиним податком)											
				грн.							
				грн.							
				люд.-год.							7,20
				люд.-год.							287,02
				грн.			81275,54				
				грн.			1902,78				
				грн.			83178,32				
				грн.			4377,81				
				грн.			87556,13				

Керівник підприємства
(організації) - замовника

(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

Керівник генеральної
організації



(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)

Програмний комплекс "АС-4" версія 21.1.002
Замовник
Гендирядник

ФОП Коржак Віктор Богданович

Проект: Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27

Об'єкт: Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27


Кошторис: Заміна підвального розгалуження водовідведення та випусків за адресою вул. Івана Павла 27

Розрахунок № 1-1. Загальновиборничі витрати

№ з/п	Обґрунтування	3	4	5	6	7	8	II блок			III блок
								Єдиний внесок на загальнооб'єктові в'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) x 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиборничих витрат, грн. /люд.-год.	Кошти на покриття решти статей загальновиборничих витрат, грн. (гр.3 x гр.10)	
1	Загальнобудівельні роботи (крім виокремлених) (поз. 37, 39, 40, 41, 46)	22,06			141,31		1721,61	378,76		11	12
2	Земляні роботи (поз. 38, 45)	70,21			141,31		5165,31	1136,38			1136,38
3	Внутрішні санітарно-технічні роботи (поз. 1, 3)	163,73			141,31		15493,56	3408,58			3408,58
4	Зовнішні мережі (водопровід, каналізація, теплопостачання, газопровід) (поз. 42, 43)	23,82			141,31		2036,26	447,97			447,97
	Всього	279,82		0,00		0,00	24416,74	5371,69		0,00	5371,69

До коефіцієнту, що визначає трудові витрати (графа 4), застосовано знижувачий коефіцієнт 0,00000
До коефіцієнту, що визначає інші витрати в загальновиборничих витратах (графа 10), застосовано знижувачий коефіцієнт 0,00000

Склад



1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	СНУ270-135	Перфоратори електричні	маш-год	14,5104	-	-	-	-
5	СНУ270-150	Киркувальник	маш-год	0,05488	-	-	-	-
<u>IV. Будівельні матеріали, виробі та конструкції</u>								
6	С113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметер 110 0,25м	шт	18	55,49	54,00	0,40	1,09
7	С113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметер 110 0,5м	шт	18	72,37	70,55	0,40	1,42
8	С113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметер 110 1м	шт	36	1302,66	1269,90	7,20	25,56
9	С113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметер 110 2м	шт	36	129,34	126,00	0,80	2,54
10	С113-1451	Труби каналізаційні ПВХ діаметер 110 3м	шт	9	4656,24	4536,00	28,80	91,44
11	С113-1457-1	Трійник ПВХ діам. 110x110/45	шт	18	243,55	237,16	1,61	4,78
12	С113-1466	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	90	8767,80	8537,76	57,96	172,08
13	С113-1478	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	27	348,61	340,16	1,61	6,84
14	С113-1484	Гумова редукція 124x110 мм	шт	27	3137,49	3061,44	14,49	61,56
15	С113-1484	Перехід ПВХ діам. 124x110 мм	шт	27	65,64	64,27	0,08	1,29
16	С113-1484	Перехід ПВХ діам. 110x160 мм	шт	4	1181,52	1156,86	1,44	23,22
17	С113-1885	Хомут діам. 110 мм	шт	100	32,88	32,16	0,08	0,64
18	С123-515-У	Щітки опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0488	2959,20	2894,40	7,20	57,60
					65,30	63,97	0,05	1,28
					1763,10	1727,19	1,35	34,56
					25,90	25,31	0,08	0,51
					699,30	683,37	2,16	13,77
					21,69	21,18	0,08	0,43
					585,63	571,86	2,16	11,61
					112,28	110,00	0,08	2,20
					449,12	440,00	0,32	8,80
					48,99	48,00	0,03	0,96
					4899,00	4800,00	3,00	96,00
					461,64	449,72	2,87	9,05
					22,53	21,95	0,14	0,44

ВРП

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,74	613,17 2293,26	420,00 1570,80	181,15 677,50	12,02 44,95
20	C1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,816	2444,13 1994,41	2100,00 1713,60	296,21 241,71	47,92 39,10
21	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,0136	1480,55 20,14	1180,00 16,05	271,52 3,69	29,03 0,39
22	СП1-3179	Гайка подовження	шт	100	5,51	5,40	0,00	0,11
23	СП1-3179	Шпильна метрична 8мм 2м	шт	36	551,00 65,28	540,00 64,00	0,00	11,00 1,28
24	СП2-1007	Труби каналізаційні 160мм	м	40	2350,08 244,80	2304,00 240,00	0,00	46,08 4,80
					9792,00	9600,00	0,00	192,00

Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)

Разом:

48423,28 46417,17 1056,32 949,79

Склав:



підпис (ініціали, прізвище)