

Проект: Влаштування компостної ями Міської дитячої екологічної станції

Об'єкт: Об'єкт

## ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № 8 - 0 -1 -1

Кошторис

№ з/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн	у тому числі		
						відпускна Ціна, грн	транспорт-на складова, грн	заготівель-но-складські витрати, грн
					Разом	разом	разом	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Витрати праці</b>								
1	1,27	Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників	люд.-год.	381	87,99			
					33507			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками	розряд	3,85				
3	3	Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	люд.-год.	26	89,85			
					2355			
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин	розряд	4,02				
5		Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту та будівельного сміття	люд.-год.	6	99,18			
					622			
Разом кошторисна трудомісткість				413	36484			
Середній розряд робіт				3,85				
<b>II. Будівельні машини та механізми</b>								
1	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш.год.	0,171072	677,17			
					116			
2	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год.	0,939264	558,31			
					524			
3	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год.	0,216	116,55			
					25			

4	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год.	7,77408	28,19 219			
---	------------	---------------------------------------------------------------	----------	---------	--------------	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год.	1,2342	364,48 450			
6	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год.	16,3296	422,61 6901			
7	КБМ206-246	Екскаратори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,4 м3	маш.год.	1,9839	509,63 1011			
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш.год.	0,663	620,52 411			
9	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год.	1,669848	75,61 126			
10	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	28	149,78 4194			

Разом:

13978

**III. Будівельні машини, враховані в складі загальнобудівельних витрат (інструменти)**

11	КБМУ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год.	6,27636	-			
12	КБМУ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год.	17,5638	-			
13	КБМУ270-115	Дрелі електричні	маш.год.	0,6054912	-			
14	КБМУ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год.	2,052	-			
15	КБМУ270-117	Вібратори глибинні	маш.год.	2,9658	-			
16	КБМУ270-124	Установки для зварювання поліетиленової плівки	маш.год.	4,32	-			

**ІУ.Будівельні матеріали, вироби та конструкції**

17	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,0016438	41180,24 68	40000,00 66	372,78 1	807,46 1
18	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,005202	32119,97 167	31200,00 162	290,17 2	629,80 3

**РЗВК**

Програмний комплекс "АС-4" версія 23.1.004 28/03/23

Проект: Влаштування компостної ями Міської дитячої екологічної станції

Об'єкт: Об'єкт

Кошторис: Кошторис

**Розрахунок № 1-1. Загально-виробничі витрати**

№ з/п	Обґрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 x гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок		II блок		III блок	
						Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 x гр.6	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) x 22,000%	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.- год.	Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 x гр.Ю	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13)	407,02			138,92		35861	7888			7888
2	Перевезення (поз. 12)	6,27			138,92		622	137			137
	<b>Всього</b>	<b>413,29</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>36483</b>	<b>8025</b>		<b>0</b>	<b>8025</b>

**До коефіцієнту, що визначає трудовитрати в загально-виробничих витратах (графа 4), застосовано знижуючий коефіцієнт 0,0000**

**До коефіцієнту, що визначає інші витрати в загальновиробничих витратах (графа 10), застосовано знижуючий коефіцієнт 0,0000**

**РЗВК**

Програмний комплекс "АС-4" версія 23.1.004 28/03/23

Проект: Влаштування компостної ями Миської дитячої екологічної станції

Об'єкт: Об'єкт

Кошторис: Кошторис

**Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати**

№ з/п	Обґрунтування	Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год.	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 x гр.4	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загально-виробничих витратах, грн.	I блок	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	II блок	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.- год.	III блок	Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
						Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 x гр.6		Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.7 + гр.8) x 22,000%		Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 x гр.Ю	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13)	407,02			138,92		35861	7888			7888
2	Перевезення (поз. 12)	6,27			138,92		622	137			137
	<b>Всього</b>	<b>413,29</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>36483</b>	<b>8025</b>		<b>0</b>	<b>8025</b>

**До коефіцієнту, що визначає трудовитрати в загальновиробничих витратах (графа 4), застосовано знижуючий коефіцієнт 0,0000**

**До коефіцієнту, що визначає інші витрати в загальновиробничих витратах (графа 10), застосовано знижуючий коефіцієнт 0,0000**

**ВРП**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0011532	32119,97	31200,00	290,17	629,80

					37	36	0	1
20	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка 342	т	0,004136	99837,03	97500,00	379,44	1957,59
					413	403	2	8
21	C111-1695	Мастика бітумно-гумова ізоляційна	т	0,087	68458,78	66550,00	566,45	1342,33
					5956	5790	49	117
22	C111-1721	Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм	т	0,0165	159568,13	155626,00	813,34	3128,79
					2633	2568	13	52
23	C111-1760	Руберойд покрівельний з дрібною посилкою, марка РМ-350	М2	84	40,17	38,03	1,35	0,79
					3374	3195	113	66
24	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	М3	0,03514	5860,96	5500,00	246,04	114,92
					206	193	9	4
25	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	М2	2,4304	441,46	427,15	5,65	8,66
					1073	1038	14	21
26	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	М2	0,54	610,12	590,09	8,07	11,96
					329	319	4	6
27	C1421-9474	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300	М3	2,3328	1508,48	877,00	601,90	29,58
					3519	2046	1404	69
28	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300	М3	1,1664	1508,48	877,00	601,90	29,58
					1759	1023	702	35
29	C1421-9478	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300	М3	12,96	1508,48	877,00	601,90	29,58
					19550	11366	7801	383
30	C1421-9479-1	Клинець, марка 300	М3	1,19232	1596,19	877,00	687,89	31,30
					1903	1046	820	37
31	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300	М3	2,38464	1596,19	877,00	687,89	31,30
					3806	2091	1640	75
32	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	М3	6,293	4510,46	3555,00	867,02	88,44
					28384	22372	5456	557
33	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	М3	6,12	4510,46	3555,00	867,02	88,44
					27604	21757	5306	541
34	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше	М3	15,225	4510,46	3555,00	867,02	88,44

		20 до 40 мм			68672	54125	13200	1346
--	--	-------------	--	--	-------	-------	-------	------

№8-0-1-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2325	3717,67	2850,00	794,77	72,90
					864	663	185	17
36	СП1-263	Арматура	т	1,134	31824,00	31200,00	0,00	624,00
					36088	35381	0	708
37	СП1-951	Двірні блоки з металопластика	м2	1,44	6989,04	6852,00	0,00	137,04
					10064	9867	0	197
38	СП1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	6,552	8,16	8,00	0,00	0,16
					53	52	0	1
39	СП1-2217	Піна монтажна	л	0,266544	188,70	185,00	0,00	3,70
					50	49	0	1

**Матеріали, вибрані з будівельних машин, врахованих в складі загальнобудівельних витрат (інструментів)**

**Разом:**

**216574**

**175605**

**36722**

**4247**

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "28" березня 2023 року

\* Поточна ціна за одиницю зазначається франко-приоб'єктний склад

Програмний комплекс "АС-4" версія 23.1.004 28/03/23

**Затверджую**

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № 8 - о -1 -1

Кошторис

Проект: Влаштування компостної ями Міської дитячої екологічної станції

Об'єкт: Об'єкт

**Складений в поточних цінах станом на 28/03/23 року**

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати праці робітників, люд.-год.
-------	----------------------------	-----------------------------	----------------	-----------	------------------------	-------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5	Всього	експлуатації	Всього	заробітної	експлуатації	не зайнятих	
					заробітної	машин			машин	обслуговуванням машин	
					плати	в тому числі		плати	в тому числі	на одиницю	всього
						заробітної			заробітної		
1	КБ1-18-2	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,025	59538,86 2640,47	56898,39 14874,72	1488	66	1422 372	36,5160 146,8963	0,91 3,67
2	КБ1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100 м3	0,03	30073,68 30073,68	-	902	902	-	385,5600	11,57
3	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000 м2	0,025	16197,60 16197,60	-	405	405	-	204,0000	5,10
4	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,05	11005,32 2008,50	8996,82 2485,68	550	100	450 124	25,2960 28,3866	1,26 1,42
5	КБ11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів	м3	12,96	3384,45 455,44	572,69 136,96	43862	5903	7422 1775	5,7360 1,5617	74,34 20,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ11-5-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 0	100 м2	0,75	42011,69 24874,88	33,57 29,54	31509	18656	25 22	261,6480 0,3197	196,24 0,24
7	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,06	473783,63 13716,71	- -	28427	823	- -	180,8400 -	10,85 -

8	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100 м3	0,15	488948,75	1518,07	73342	3703	228	299,2920	44,89
					24685,60	149,32			22	1,7954	0,27
9	СП1-263	Арматура	т	0,934	31824,00	-	29724		-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100 м3	0,062	529980,79	1953,67	32859	2800	121	547,5960	33,95
					45165,72	155,00			10	1,8030	0,11
11	СП 1-263	Арматура	т	0,2	31824,00	-	6365		-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	28	149,78	149,78	4194		4194	-	-
					-	22,21			622	0,2240	6,27
13	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,0144	18354,57	8044,78	264	148	116	117,7320	1,70
					10309,79	2053,22			30	17,8200	0,26
14	СП 1-2217	Піна монтажна	л	0,266544	188,70	-	50		-	-	-
					-	-			-	-	-
15	СП1-1078	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками [150 мм]	шт	6,552	8,16	-	53		-	-	-
					-	-			-	-	-
16	СП 1-951	Двірні блоки з металопластика	м2	1,44	6989,04	-	10064		-	-	-
					-	-			-	-	-

**ДЦЛК11**

**№ 8 - 0 - 1 - 1**

13978 380,81

Разом

264058

33506

-----

2977

32,48

**В тому числі матеріали**

**216574**



1 I	2	:	3	4	1	5	6 1	1	8	3 I	10	11	12
	1		Разом за кошторисом прямі витрати					264058		33506	13978		380,81
											2977		32,48
			В тому числі матеріали					216574					
			Загальновироб. витрати за кошторисом										
			Єдиний внесок на загальнообов'язк. держ. соц. страхування					8025					
II			Всього загальновироб. витрати за кошторисом					8025					
			Всього за кошторисом					272083	36483	13978			413,29
			В тому числі матеріали			грн.		216574					
			Всього кошторисна заробітна плата			грн.		36483					
			Всього трудовитрати за кошторисом			люд.-год.		413,29					
V						грн.		27000					
			Інші супутні витрати: в тому числі:										
			- інші витрати			грн.		27000					
			Разом (I+II+V )			грн.		299083					413,29
VI			Прибуток ( K=7,65 )			грн.		3162					
			Разом з прибутком			грн.		302245					
			Сума єдиного податку (5,00%)			грн.		15907,63					
			Всього до сплати (з єдиним податком)			грн.		318152,63					

**ДЦЛК 11**

**№ 8 - 0 - 1 - 1**

**Керівник підприємства  
(організації) - замовника**

**(підпис, ініціали, прізвище,  
печатка)**

Проект: Влаштування компостної ями Міської дитячої екологічної станції

Об'єкт: Об'єкт

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Кошторис

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт.

### Об'єми робіт

№ з/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000 м3	0,025	
2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100 м3	0,03	

1	2	3	4	5
3	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000 м2	0,025	
4	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,05	
5	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	12,96	
6	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки 0	100 м2	0,75	
7	Улаштування бетонної підготовки	100 м3	0,06	
8	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100 м3	0,15	
9	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100 м3	0,062	
10	Перевезення ґрунту до 15 км	т	28	

11	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	100 м2	0,0144	
----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--

**Загальна сума проєкту 421860,76 гривень (Чотириста двадцять одна тисяча вісімсот шістдесят гривень, 76 коп)**