

КОШТОРИС ПРОЄКТУ

№ з/п	Назва статті витрат	Вартість за одиницю, грн	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Загальна вартість, грн
1	Підготовчі роботи	200	м2	150	30 000
2	Лава шкільна з м'якими сидіннями	2 500	шт	6	15 000
3	Електропроводка	50	м	100	5 000
4	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	60	шт	30	1 800
5	Вимикачі	150	шт	30	4 500
6	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами по металевому каркасу	300	м2	100	30 000
7	Гіпсокартонні плити (2,5*1,2м)	400	шт	35	14 000
8	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою «Старт»	180/100	м2	100	18 000 / 10 000
9	Шпаклівка «Старт»	250	шт	60	15 000
10	Шпаклювання стін та укосів шпаклівкою «Фініш»	180	м2	100	18 000
11	Шпаклівка «Фініш»	400	шт	40	16 000
12	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюють у підвісних стелях	150	шт	8	1 200
13	Світильники для люмінесцентних ламп	800	шт	8	6 400
14	Улаштування каркасу підвісних стель «Армстронг»	200	м2	50	10 000
15	Профіль для підвісної стелі несучий (3600мм, 24/30мм)	140	шт	50	7 000
16	Профіль для підвісної стелі поперечний (600мм, 24/30мм)	25	шт	50	1 250
17	Плити підвісної стелі (600*600мм)	120	шт	140	16 800

18	Укладання плит стельових в каркас стелі «Армстронг»	200	м2	50	10 000
19	Фарба водоемульсійна (10л)	750	шт	20	15 000
20	Сітка для шпаклівки	53	м2	100	5 300
21	Шпаклівка укосів шпаклівкою «Фініш»	160	мп	200	32 000
22	Шпаклівка укосів шпаклівкою «Старт»	160	мп	200	32 000
23	Грунтування стін	30	м2	100	3 000
24	Грунтовка (10л)	500	шт	15	7 500
25	Профіль цд 3м	110	шт	90	9 900
26	Профіль уд 3м	175	шт	60	10 500
27	Підвіси	15	шт	1000	15 000
28	Дюбеля 6*60	1	шт	3000	3 000
29	Саморізи 3,5*25	0,17	шт	5000	850
30	Саморізи 3,5*9,5	0,18	шт	3000	540
	Загальна сума				364 540