

№ з/п	Назва статті витрат	Вартість за одиницю, грн	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Загальна вартість, грн
1	КБ46-56-43М Розбирання надземної частини дерев'яних будівель будь-якої поверховості без збереження придатних матеріалів	1241,47	10 м3	11	13 656
2	КБ10-84-23М Установлення тіньового навісу дитячого майданчика 4150x9800(С Суцільнозварний каркас - сталеві профільні труби - 80x80,40x40, 40x20, 20x20;Фарбування метал / дерево - алкідний антикорозійний грунт ГФ21, полімерний;Зовнішнє оздоблення - вологостійка фанера 18 мм (колір на вибір замовника);Пол - дошка підлоги (палубна) 35 мм;Покрівля - профнастил покрівельний ПК-44;Дерев'яні лавки - труба профільна 20x40 / дошка 35x120мм. шт 1 459900,24 459900 118				459900
3	Разом В тому числі матеріали  Всього кошторисна заробітна плата грн. 23675  Сума єдиного податку (5,00%) грн.				473556  449765  23675  24924

	Всього до сплати (з єдиним податком) грн.				.498480
ВСЬОГО		x	x	x	498480