

Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни №

Поточний ремонт дороги до садового товариства "Калиновий гай" в с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради

Проект: Поточний ремонт дороги до садового товариства "Калиновий гай" в с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради

Об'єкт: Об'єкт

№ з/п	Об'єктування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-20-4	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню (hсер=10 см)	100 м3	2,61	3748,29	8481,53	90389	9783	22137	59,5946	155,54
2	C1421-9453	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	м3	230,2	-	-	294090	-	-	-	-
3	C1421-9451	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше	м3	98,66	-	-	127552	-	-	-	-
4	KP18-44-3	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм] заг. т. 60мм	1000 м2	2,61	2456,87	3369,97	62697	6412	8796	22,5879	58,95
5	KP18-44-4 Краск=2,	На кожні 5 мм зміння товщини шару додавати або виключати до норми 18-44-3	1000 м2	2,61	481,74	290,00	8499	1257	757	1,8270	4,77
6	C1421-9837	Суміш асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон шпальний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1	т	378,45	-	-	1884855	-	-	-	-
Разом							2468082	17452	31690	3	219,26
В тому числі матеріали							2307388	-	-	3	-
I Разом за кошторисом прямі витрати							2468082	17452	31690	3	219,26
В тому числі матеріали							2307388				
Загальновир. витрати за кошторисом											46,55
Трудоємність у загальновиробничих витратах											
Заробітна плата у загальновиробничих витратах							8275	8275			
Єдиний внесок на загальнообов'яз. держ. соц. страхування							12630				
Кошти на оплату перших 7 днів непрацездатності							546				
Внесок в Пенсійний фонд від допомоги у зв'язку з тимчас. втратою працездатності й витратами, обумовленими пошкодженням							214				
Інші статті витрат							2902				
II Всього загальноновироб. витрати за кошторисом							24567	8275			46,55
Всього за кошторисом							2492649	57417	143242		434,47
В тому числі матеріали							2307388				
Всього кошторисна заробітна плата							57417				
Всього трудовитрати за кошторисом							434,47				
Разом (I II)							2492649				434,47
VI Прибуток (К=7,65)							3324				
Разом з прибутком							2495973				
VII Адміністративні витрати (К=3,88)							1690				
Разом з адміністративними витратами							2497663				
X Податок на додану вартість (20,00%)							496532,60				
Всього до сплати							2997195,60				

Керівник підприємства
(організація) - замовника(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)Керівник генеральної
підрядної організації(підпис, ініціали, прізвище,
печатка)