Програмний комплекс "АС-4" версія 25.1.003

Замовник ДПТНЗ "Івано-Франківське вище професійне училище сервісного обслуговування техніки"

Генпідрядник ФОП Коржак Віктор Богданович

Проект: Улаштування основи для штучного поля

Об'єкт: Улаштування основи для штучного поля

(найменування об`єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 99/6/0/8/6 - 02 - 1 - 1

Улаштування основи для штучного поля

(найменування робіт та витрат, найменування будинку, будівлі, споруди, лінійного об`єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	**499873**	**тис.грн.**
Кошторисна трудомісткість	**0,926**	**тис.люд-год.**
Кошторисна заробітна плата	**66,068**	**тис.грн.**
Середній розряд робіт	**2,61**	**розряд**

Складений в поточних цінах станом на

№ з/п	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати праці робітників, люд.-год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробіт- ної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	184	,96 --------- 131,72	-- -	66048,68	24236,48	--- -	00 - -	- 2,88 ---- -
8	СП2-851	Поребрик	пог. м	184	,20 --- -	-- --	30028,80		--- -	- - -	---- ---- -
9	КР18-26-5	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]	100 м2	0,9	,01 --------- 883,72	- 00 --------- 963,63	31774,51	795,35	- 20 --------- 867,27	- 00 --------- 6,8886	- 3,05 --------- 6,20
10	КР18-26-7	Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]	100 м2	18,6	,96 --------- 510,07	- 00 --------- 603,98	53642,29	9487,30	- 80 --------- 11234,03	- 00 --------- 4,3566	- 5,98 --------- 81,03
11	КР18-26-6	Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2]	100 м2	18,6	,10 --------- 883,72	- 00 --------- 930,43	65327,10	16437,19	- 00 --------- 17306,00	- 00 --------- 6,6156	- 5,28 --------- 123,05
12	КР18-26-8 Красх=5,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7	100 м2	0,9	,96 --- -	-- --	7622,07		--- -	- - -	---- ---- -
13	КР18-26-8 Красх=-10,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7	100 м2	18,6	,93 --- -	-- --	-315045,46		--- -	- - -	---- ---- -
14	КР18-26-8 Красх=-11,	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7	100 м2	18,6	,72 --- -	-- --	-346550,01		--- -	- - -	---- ---- -
15	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з відсіву	100 м3	0,558	98 --------- 2476,50	- 00 --------- 1095,36	101901,68	1381,89	- 31 --------- 611,21	- 00 --------- 8,7114	- 3,51 --------- 4,86
		Разом					**422504,03**	**62833,81**	**80** **-** **---------** **38404,91**	**,13**	**-** **---------** **285,32**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					239847,15				
		Разом прямі витрати					**422504,03**	**62833,81**	**,80** **-** **---------** **38404,91**	**1,13**	**-** **---------** **285,32**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**239847,15**				
		Загальновиробничі витрати									
		Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування					14535,41				
		Всього загальновиробничі витрати					**14535,41**				
		Всього по кошторису					**499873,22**	**66068,23**	**182279,80**		**926,45**
		В тому числі вартість матеріалів, виробів і конструкцій					**239847,15**				
		Кошторисна трудомісткість	**люд.-год.**				**926,45**				
		Кошторисна заробітна плата	**грн.**				**66068,23**				

Склав: ,

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]