

КОШТОРИС ПРОЄКТУ (можна додавати комерційні пропозиції, але при наявності детального кошторису - виписати основні роботи у таблицю)

№ з/п	Назва статті витрат	Вартість за одиницю, грн	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Загальна вартість, грн
1	Розбирання покриттів підлог з щитового паркету	7112,54	100 м2	1,8	12803
2	Розбирання дощатих основ щитового паркету	1976,01	100 м <sup>2</sup>	1,8	3557
3	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	14340,19	100 м <sup>2</sup>	1,8	25812
4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	2174,42	100 м <sup>2</sup>	1,8	3914
5	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	7483,13	100 м <sup>2</sup>	1,8	13470
6	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	85	кг	13,59	1155
7	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	350	кг	35,46	12411
8	Суміш цементна для улаштування стяжок підлог	25	кг	1620	40500

	самовирівнювальна, для недеформівних основ				
9	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах(Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр, а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКНб на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)	1698,48	100 м	1,14	1936
10	Плінтус Dollken НК-100 сірий для заводу лінолеуму на стіну	183,81	м	114	20954
11	Дюбель пластмасовий з шурупом 6x40 мм	1,56	шт	342	534
12	Обклеювання стін шпалерами із натуральної пробки (Влаштування плінтусу з лінолеуму) (Окремі види ремонтно-будівельних робіт, які не охоплені збірниками РЕКНр. а технологія їх виконання аналогічна новому будівництву або реконструкції будинків, будівель і споруд, можуть нормуватися відповідно або за нормами збірників РЕКН на нове будівництво із застосуванням до витрат труда робітників, зайнятих на	0,15	100 м <sup>2</sup>	18437,83	2766

	ремонтно-будівельних роботах, і до часу експлуатації машин і механізмів коефіцієнта 1,15)				
13	Лінолеум полівінілхлоридний медичний	1001,02	м <sup>2</sup>	15	15015
14	Універсальний клей для ПВХ	357,48	кг	3	1072
15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	9970,19	100 м <sup>2</sup>	1,8	17946
16	Лінолеум полівінілхлоридний	980	м <sup>2</sup>	183,6	179928
17	Клей вододисперсійний	320	кг	55,08	17626
18	Ґрунтівка закріплююча дисперсійна	350	кг	36,72	12852
19	Навантаження сміття вручну	150,79	1 т	20	3016
20	Перевезення сміття до 15 км (без навантаження)	157,19	1 т	20	3144
21	Всього кошторисна заробітна плата		грн		70202
22	Всього трудовитрати за кошторисом		люд.-год		665,18
23	Адміністративні витрати				2588

24	Податок на додану вартість (20%)				84563,2
25	Єдиний внесок на загальнообов'язкове страхування				15442
26	Інші статті витрат				18800,6
ВСЬОГО		x	x	x	500000,00