

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ремонт сходової в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 23 "Дударик" Івано-Франківської міської ради за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сухомлинського, 10А

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
|--------|--|----------------|-----------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 35,85 | |
| 2 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 87,09 | |
| 3 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 142,64 | |
| 4 | Грунування стель | м2 | 35,85 | |
| 5 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 35,85 | |
| 6 | Шпаклювання стель шпаклівкою | м2 | 35,85 | |
| 7 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 86 | |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | м2 | 35,85 | |
| 9 | Грунування стель | м2 | 35,85 | |
| 10 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 35,85 | |
| 11 | Грунтування стін | м2 | 229,73 | |
| 12 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 229,73 | |
| 13 | Шпаклювання стін шпаклівкою | м2 | 229,73 | |
| 14 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 68 | |
| 15 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 229,73 | |
| 16 | Грунтування стін | м2 | 229,73 | |
| 17 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 229,73 | |
| 18 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 72 | |
| 19 | Навантаження сміття вручну | т | 8,9766 | |
| 20 | Перевезення сміття до 10 км | т | 8,9766 | |

