

КОШТОРИС ПРОЄКТУ

№ з/п	Назва статті витрат	Вартість за одиницю, грн	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Загальна вартість, грн
1.	Розбирання дерев'яних плінтусів	5,95	м	42	250
2.	Улаштування плінтусів дерев'яних	214,29	м	42	9000
3.	Грунтування плінтусів з двох сторін за 1 раз	59,52	м ²	8,4	500
4.	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні плінтусів за 2 рази	202,38	м ²	8,4	1700
5.	Очищення в ручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	35,09	м ²	285	10000
6.	Грунтування стель всередині будівлі по штукатурці	28,07	м ²	285	8000
7.	Грунтовка глибокого проникнення	70,18	літр	28,5	2000
8.	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	140,35	м ²	285	40000
9.	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	38,99	кг	513	20000
10.	Оббивання поверхонь стель сіткою	7,02	м ²	285	2000
11.	Скросітка	50,61	м ²	296,4	15000
12.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	245,61	м ²	285	70000
13.	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	30,53	м ²	262	8000

14.	Антисептування водними сумішами стін (грунтування стін)	11,45	м ²	262	3000
15.	Грунтовка глибокого проникнення	76,34	літр	26,2	2000
16.	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	114,50	м ²	262	30000
17.	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	38,17	кг	471,6	18000
18.	Оббивання поверхонь стін сіткою	5,73	м ²	262	1500
19.	Скловітка	47,71	м ²	272,48	13000
20.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	229,01	м ²	262	60000
21.	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином (50%)	750,00	м ²	8	6000
22.	Шпаклювання стін (відкосів) мінеральною шпаклівкою	113,33	м ²	15	1700
23.	Суміш суха модифікована цементна, для шпаклювання мінеральних основ	37,04	кг	54	2000
24.	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	266,67	м ²	15	4000
25.	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	48,00	м	125	6000
26.	Очищення вручну поверхонь дверей від лаку	50,00	м ²	10	500
27.	Високоякісне фарбування колером олійним заповнень дверних прорізів по дереву	450,00	м ²	10	4500

28.	Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м	122,81	м ²	285	35000
29.	Щити настилу	286,62	м ²	15,7	4500
30.	Перевезення сміття до 15 км	363,64	т	1,1	400
31.	Демонтаж схованої електропроводки	6,67	м	30	200
32.	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	27,78	м	18	500
33.	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	35,42	м	48	1700
34.	Кабель	62,50	м	48	3000
35.	Демонтаж вимикачів, розеток	14,29	шт	7	100
36.	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	50,00	шт	3	150
37.	Вимикачі двоклавішні	333,33	шт	3	1000
38.	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	66,67	шт	6	400
39.	Розетки подвійні	416,67	шт	6	2500
40.	Демонтаж світильників	13,33	шт	15	200
41.	Монтаж ЛЕД світильників, які встановлюються на штирах	466,67	шт	15	7000
42.	Світильник ЛЕД	4000,00	шт	15	60000
43.	Непередбачувані витрати 10%				44000
ВСЬОГО		х	х	х	499300

