

КОШТОРИС ПРОЄКТУ (можна додавати комерційні пропозиції, але при наявності детального кошторису - виписати основні роботи у таблицю)

№ з/п	Назва статті витрат	Вартість за одиницю, грн.	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Загальна вартість, грн.
1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	13097,29	шафа	2	6548,64
2	Дюбелі розпірні поліетиленові (комплект)	246,74	шт	8	30,84
3	Ящик обліку ЯУР-УЗ-12-1	22931,01	шт	2	11465,5
4	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	320,89	100 шт	0,08	4011,14
5	Вимикач автоматичний ПФ 6кА "С" 2р 25А	1395,43	шт	2	697,71
6	Вимикач автоматичний ПФ 6кА "С" 1р 10А	1391,74	шт	2	695,87
7	Вимикач автоматичний ПФ 6кА "С" 2р 16А	5525,42	шт	4	1381,36
8	Лічильник однофазний, що встановлюється на готовій основі	796,32	шт	2	398,16
9	Електронний 1-фаз НІК 2102-02 М1	4039,19	шт	2	2019,59
10	Реле, встановлюване на пультax і панелях	1578,49	шт	2	789,24
11	Таймер електромеханічний АСКО SUL 181h (добовий)	6908,56	шт	2	3454,28
12	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 16 мм ²	19,93	100 м	0,04	498,16
13	Провід, марка ПВ-1, переріз 4,0мм ² білий	0,78	1000м	0	195,19
14	Блок-контактор, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість блок-контактів [допоміжних контактів] до 12	3940,24	шт	2	1970,12
15	Контактор Іном=25А	3898,00	шт	2	1949
16	Шина нульова ВС- 512 6х9мм 12 отв з ізолятором	251,84	шт	2	125,92
17	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: прокладання СІП по опорах при кількості опор 5 одиниць на 100 м [4 прольоти по 25 м]	400100,48	100 м	7,96	50263,88
18	Самонесучий ізольований провід, марка СІП-4, переріз 2х16 мм ²	28014,74	1000 м	0,82	34164,31
19	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення монтажних гаків	138224,76	шт	38	3637,49
20	Гак універсальний КБУ-16	165794,30	шт	38	4363,01
21	Скрепка	74879,14	шт	76	985,25
22	Стрічка бандажна ІF 207	286123,62	м	84	3406,23
23	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення анкерних (натяжних) затискачів	118593,95	шт	32	3706,06
24	Затискач анкерний ЗА 1.1 2х(16-25)	19331,48	шт	24	805,48
25	Затискач ПС1-1	2844,92	шт	8	355,61
26	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів	253360,31	шт	38	6667,38
27	Затискач проколюючий ЗПА(м)(16-95/1,5-10)	64255,00	шт	38	1690,92

28	Підвішування самоутримних ізольованих проводів напругою 0,4 кВ: встановлення проколюючих затискачів	40903,19	шт	22	1859,24
29	Затискач підтримуючий універсальний ЗПУ 4x10-120	37795,68	шт	22	1717,99
30	Кронштейн кріплення світильника вуличного освітлення	182178,20	шт	17	10716,36
31	Монтаж світильників для ламп розжарювання на кронштейнах	1622,71	100 шт	0,17	9545,36
32	Світильник вуличний VIOLUX CONCORD 30W 3900Lm 5000K (конс d60)	240782,41	шт	17	14163,67
33	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	484,72	100 м	0,26	1864,3
34	Кабель, марка АВВГ, число жил та переріз 2x2,5мм ²	6,34	1000м	0,03	243,95
35	Прокладання вініластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	606,42	100 м	0,24	2526,75
36	Гофротруба ПВХ стандартна д.32/24, 3мм з прот. 320Н ДКС	20048,12	м	24	835,34
37	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	152,19	100 м	0,24	634,14
38	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 6,5 мм	520,01	100 м	0,28	1857,16
39	Сталь кругла діаметром 6,5мм ГОСТ-30136-95	2,39	т	0,01	398,32
40	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 18 мм	4,58	10 шт	0,04	114,62
41	Штир заземлення низьковольтний сталь кругла д.18мм, L=3.0 м	7389,02	шт	4	1847,26
	ВСЬОГО:				194600,82